

# Leverans

1



**AB Vallsjöhus**  
Huvudkontor - fabrik  
Hultagård 576 91 Sävsjö  
Telefon: 0382-500 00  
[www.vallsjohus.se](http://www.vallsjohus.se)

## Leveransdeklaration 23:1

För husserie Optima och fritidshus finns en separat leveransdeklaration.

### **Byggsystem**

Ytterväggar i storblockselement.

Blocken levereras med takstolar, bjälkar mm, färdiga för montering på byggplatsen.

Blocken levereras ej med stativ.

### **Tjänster**

Vallsjöhus står förutom själva materialleveransen till tjänst med upprättande av handlingar som erfordras för låneansökan och byggnadslov. Bygglovsritningar samt erforderliga tillverknings- och monteringsritningar för levererat material.

En omgång el-, vvs-, och ventilationsritning ingår enligt svensk standard. Revidering ingår ej.

Generell grundkonstruktion/sektion för platta på mark tillhandahålls för normala markförhållanden.

### **Transporter – leveranser (enligt AA22 alternativt ABM07)**

Leverans från husfabriken sker i huvudsak vid två tillfällen.

1:a leveransen innehåller material för husstommen inkl t ex snickerier, innerväggar, innertak.

2:a leveransen omfattar t.ex. listverk och omfattningar.

Från underleverantörer sker direkteleveranser enligt upprättad tidplan, såsom; plåtdetaljer, takpannor, ventilationskanaler, innerdörrar, parkettgolv, värmepanna, VVS-paket, kök och elkapitalvaror.

## Försäljningsvillkor

### **Priser**

Avtalade priser gäller för leverans inom 8 månader från kontraktsdatum.

Sker leverans senare regleras avtalspriset enligt prisindex MT74 för monteringsfärdiga trädhus.

### **Leveransbestämmelser**

För köpet gäller upprättat köpeavtal och gällande alternativ i denna leveransdeklaration, samt "Allmänna Avtalsvillkor AA22". ABM07 gäller vid b2b.

# Bjälklag

## **Markbjälklag**

*Material för grundläggning och markarbeten ingår ej.*

## **Mellanbjälklag**

22 mm golvspånskiva, 70 mm isolering, bjälklag, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gipsskivor.  
Vid våtrum levereras ett förstärkt bjälklag.

## **Vindsbjälklag 27° fackverk**

450 mm isolering inkl sprutning, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm slät gips.  
Brädgång av råspont, bredd 600 mm.

## **Vindsbjälklag 38°, 45°, 63/27° ramverk, oinredd övervåning**

335 mm isolering mellan ramverk, c/c 1200.  
Till undersida: säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gips.  
Brädgång av råspont, bredd 600 mm.

## **Vindsbjälklag 38°, 45°, 63/27° ramverk, inredd övervåning**

22 mm golvspånskiva, 70 mm isolering, bjälklag, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gips.

## **Hanbjälklag**

450 mm isolering inkl sprutning, säkerhetsfolie, glespanel och 13 mm gips.  
Landgång vind.  
Till fristående sidobyggnad levereras skivisolering.

## **Takbjälklag (snedtak t.ex. 1½-plan)**

250 mm isolering inkl. sprutning till utrymmet mellan högbenen.  
Vindskydd, plastfolie, glespanel och 13 mm gips.

# Väggar

*Eldosor och elrör ingår ej.*

*Utvändig panel, obehandlad eller behandlad med slamfärg, lasyrfärg eller järnvitriol omfattas ej av garantin. Vissa konstruktioner och/eller transporter kräver att panel levereras löst.*

## **Murade källarytter/innerväggar inkl balkar**

*Ingår ej.*

## **Tilläggsisolering på källarytterväggar (murade)**

*Ingår ej.*

## **Ytterväggar med träpanel (bostadsdel)**

Storblockelement med träreglar 195 + 45 mm, stående/liggande fasspontpanel alt. stående lockläkt, spikläkt, vindskydd, 195 mm isolering, plastfolie, korslagt (dvs liggande) 45 mm regelverk.

45 mm isolering, 12 mm spånskiva, 13 mm gipsskiva. (45-isolering och skivor lev. löst)

Ytterväggssnickerier och fönsterbleck monteras i väggblock

Fasadmästarskåp ingår och monteras i yttervägg enl. placering på huvudritning/elritning.  
(Alt. placeras fasadmästarskåp i sidobyggnad eller enl. ök)

## **Alt. Ytterväggar förberedda för puts/tegel (bostadsdel)**

Lika ovan men med följande undantag:

Vindskydd av kartonglös gipsskiva. Fönsterbleck och utvändiga spikreglar ingår ej.

### **Bärande våningsinnerväggar**

Storblockselement med 95 alt 120 mm bärande regelverk, 45 mm isolering, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskivor. Spånskiva monterad på en sida.

**Anm.** Tjockare vägg förekommer vid installationsskåp etc.

### **Ej bärande våningsinnerväggar**

45x70 mm styrreglar samtstående reglar i tillpassade längder, 45 mm isolering, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskivor. Levereras löst

**Anm.** Tjockare vägg förekommer vid installationsskåp etc.

### **Stödbensväggar**

Glespanel, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskivor.

Levereras löst

### **Våtrum**

45x70 mm styrreglar, c/c 450 mm. 15 mm plywood och 13 mm gipsskivor.

Kakel, klinker, tätskikt och dylikt ingår ej.

## **Gavelpetsar**

(Inga skarvar - hel gavel i ett stycke)

### **Gavelpetsar 27° (oisolerade)**

Liggande/stående fasspontpanel alternativtstående oljegrundad lockläktpanel, spikläkt, vindskydd och regelstomme/takstol.

### **Gavelpetsar 38°, 45° och 63/27° (inredd övervåning)**

Se ytterväggar (bostadsdel).

### **Gavelpetsar 38°, 45° och 63/27°(oinredd övervåning)**

Oisolerade storblockselement, med liggande/stående fasspontpanel alternativtstående oljegrundad lockläktpanel, spikläkt, vindskydd och 195 mm regelverk. Eventuella ytterväggs-snickerier och fönsterbleck monterade i blocken.

## **Yttertak m m**

### **Takstolar**

Fackverkstakstolar till 1-planshus levereras färdiga för montering. Till 1½-planshus levereras ramverkstakstolar i två delar. 2 st stålvinklar för förankring i var takstolsände.

### **Takkupor**

Prefabricerade väggblock och takstolar. Monterade snickerier.

### **Underlagstak**

Råspontluckor och underlagspapp med klisterkant, bär/ströläkt, insektsnät till takfot samt fotbeslag. Nockregel med ventinocktätning.

### **Takbeläggning och taksäkerhet**

2-kupiga ytbehandlade betongtakpannor. Takgenomföring för avloppsventil. Erforderliga taksteg, fästöglor, snörassskydd och eventuell taklucka till rensningspliktig utrustning som ingår i husleveransen. Vid valmnockar ingår nock- och valmtätningsrulle (ingår ej vid papp- eller plåttak).

### **Övrigt**

Oljegrundade vindskivor, takfotsbrädor och takfotsinklädnad av falspanel.  
Vindskivor i prefabricerat utförande.

## Plåtdetaljer och övrig plåt *Falu röd*

Vindskivebeslag, hängrärror samt stuprör av plåt.

Plåtbeslag till murade skorstenar, takplåt samt specialplåt till takkupor och burspråk samt täta balkonger ingår ej. Plåt ingår ej till fasad vid tegelklädd, putsad eller murad fasad.

Vid yttertak av papp/plåt ingår ej takhuvar, krönplåt eller plåt till genomföringar och skorstenar.

## Huskompletteringar

### Verandor

Stolpar, räcken och bärlinor i tillkapade längder. Takstolar och gavelspets i monteringsfärdiga delar. Golvplan med färdigkapade bjälkar och trallgolv i fallande längder. Ingår där offert/avtal/ritning så visar.

### Balkonger

Stolpar, bjälkar och trallgolv i tryckimpregnerad furu. Inklädnad till undersida. Material till räcke i tillkapade längder ingår där ritning visar. Då huvudentré förekommer under balkong ingår vattenavrinning över entré samt hängränna och stuprör.

Eventuellt tätskikt och vattenavrinning ingår ej. Vid tät balkong ingår ej eventuell plåt- eller pappinklädnad.

## Fönster m m *Falu röda*

### Fönster

Vitmålade med 3-glas isolerruta ALU. Fasta fönster där ritning så visar. Råglas (Marine) till fönster i bad, wc/dusch och wc där ritning så visar. Spaltventiler ingår som standard. För att klara luftflödet kan det behöva kompletteras med tillluftventil.

Fönster till murade väggar levereras lösa. Vid större fönsterpartier levereras fönster lösa.

### Fönsterdörrar

Vitmålade fönsterdörrar ALU med 3-glas isolerruta och dörrbroms samt cylinderlåsning på insidan.

### Takfönster

3-glas energiruta med intäckningsplåt och utväntig tätkrage, utväntigt aluminiumbeklätt och invändigt vitmålat.

### Fönsterbänkar

Fönsterbänkar i vitmålad MDF till fönster i bostadsdel.

### Smygar

Till invändig inklädnad av fönster- och ytterdörrsmygar ingår vitmålad MDF för montering på byggplatsen.

Fönsterbänkar och smygar ingår ej till duschr- och badrum, takfönster, murade väggar samt eventuell sidobyggnad, fristående eller vidbyggt garage.

## Dörrar m m *Falu röd*

### Ytterdörrar (bostad)

Vitmålad ytterdörr med 3-glasfönster. ASSA 2002 cylinderlås, trycken i mattkrom samt dörrbroms. Ytterdörrar levereras lösa till byggplatsen.

### Innendörrar

Vitmålade dörrblad, vitmålade karmar med tätningslist och tröskelplatta av ädelträ. Dörrtrycken av aluminium. Till biutrymmen och brandklassade dörrar levereras släta, vitmålade dörrblad.

### Öppningar

Ingår där ritning så visar. Tröskelplatta ingår ej.

# Golv

## Golvtytor i bostadsdel

Parkettgolv i 13 mm klarlackad ek 3-stav levereras till alla bostadsutrymmen, utom våtutrymmen, bastu, förråd och sidobyggnad.

Övergångs- eller nivålistor ingår ej.

*Måltrif härdvaxat plank.*

# Listpaket

## Golvlist, taklist, dörrfoder och foderkloss

Släta alternativt allmogeprofilerade, obehandlade.

Om taklistor väljs bort ingår vinkelprofil i plåt.

Vid släta lister ingår ej foderkloss.

# Trappor

## Invändiga trappor

Vitmålat vangstycke utan sättsteg. Handledare och steg i klarlackad ek, räckesspjäljor av stål.

Steg infrästa i vangstycke. Levereras i monteringsfärdiga delar.

Vid val av tät trappa levereras vitmålade sättsteg.

# Inspektionsluckor

Lucka i innertak med vikbar stege eller lucka i gavelspets.

Lucka till stödbensvägg 1 ½-planshus.

# Rumskompletteringar

## Köksskåp m m

Vitmålade spegelluckor. Dämpade lådor i lådhurts med fullutdrag. Inrede i diskbänkskåp med utrustning för källsortering. Vitmålad sockel. Handtag i metall. Laminerade bänkskivor med rak laminatkant, diskbänk 1400 mm. Skåphöjd=K-höjd. Rådgivning med kökskonsult ingår.

## Klädskåp

Städskåp med låsbart medicinskåp i F-höjd alternativt K-höjd. Vitmålad slät lucka. Handtag i metall. Skåphöjd=F-höjd.

Garderober och skjutdörrsgarderober ingår ej om inte annat anges i offert.

## Klädvårdsinredning

Låsbart skåp med vit slät lucka, vit laminatbänkskiva, infälld ho samt blandare.

## Badrumsskåp

Lådor i vitt med inbyggnadsvättställ i porstänk ingår enligt ritning och separat specifikation. Annan kulör är tillval.

## Bastuinredning

Bastudörr i rökfärgat glas. Bastuagggregat, bänkar, panel till väggar och tak i lösvirke. Ingår endast då ritning och offert/avtal så visar.

## Brandvarnare

Brandvarnare ingår, 1 st per 60 m<sup>2</sup> till varje våning.

### **Hushållsmaskiner vita/rostfria**

Induktionshäll  
Inbyggnaudsugn  
Mikrovågsugn  
Rostfri fläktkåpa  
Kyl/sval  
Frys  
Diskmaskin  
Tvättmaskin  
Torktumlare

*Siemens black steel.*

### **Sanitetsgods vitt**

WC-stol för golvmontering. Ettgreppsbländare och vattenlås till inbyggdsvättställ.  
Duschset, termostatbländare till WC/Dusch. Duschhörna i glas med termostatbländare och  
duschset till badrum och wc/dusch där så anges. Ettgreppsbländare med avstängning och  
vattenlås till klädvård och kök. Utvändig vattenutkastare.

## **Värme**

Frånluftsvärmepump i hus där energiberäkningen tillåter. Därutöver finns berg/markvärmepump  
som tillval.

*Borrning eller grävning samt brainerledning ingår ej vid val av bergvärme.*

### **Golvvärme**

Golvvärmepaket för platta på mark inkl. trådbundna termostater, fördelare och shunt.  
*Matarledning mellan hus och sidobyggnad, ex garage, ingår ej.*

### **Våningsplan 2, vattenburna radiatorer inkl shuntpump**

## **Ventilation**

### **Mekanisk frånluft**

Frånluftsdon och ventilationskanaler. Takhuv i plåt för montering på yttertak.  
Spaltventiler ingår som standard. För att klara luftflödet kan det behöva kompletteras med  
tilluftventil, levereras för montering i yttervägg. Hålltagning för tilluftventil utförs vid behov på  
fabrik. Separat kanal från spisfläkt. Injustering av ventilation. I sidobyggnad självdrag.

## **Målning**

### **Grundmålning**

Allt utvändigt trämaterial (exkl tryckimpregnerat, råspontluckor, takfötter vid öppen takfot, kapsnitt  
på byggplats) levereras grundmålat med oljebaserad alkydfärg i ljus kulör. Gäller även sidobyggnad.

## **Fästdon**

Konstruktionsskrub för väggblock samt skruv för utvändig plåt. Lim för golvgips.  
Gäller även sidobyggnad.


*Eventuella kompletteringar utöver detta ingår ej.*

# Övrigt

Oljegrundade vindskivor, takfotsbräder och takfotsinklädning av falspanel.  
Vindskivor i prefabricerat utförande.

## Brandskydd

Brandklassade väggar, tak, fönster och dörrar levereras mot pristillägg.  
Vid upprättande av bygglovshandling fastställs om eventuell brandklassning enligt BBR kapitel 5.  
Eventuell extrakostnad tillkommer.



## OBJEKTSBESKRIVNING VISNINGSHUS VILLA SÖNDREBALJ

Konstruktion enligt leveransdeklarationen

Kök enligt ritning och spec Ballingslöv med lucka i grå/grön kulör samt ljus stenbänkskiva, vask och blandare i svart

Siemens Hushållsmaskiner i black steel

Massiva innerdörrar Unique

Golv Plank mattvit hårdvaxat

WC/D 1 se ritning Ballingslöv med 2 x handfat runda svarta med svarta blandare, svart duschkägg med svart takduscha , inbyggd spegel i nisch med led belysning, samt svart inbyggd wc stol med dold cistern  
Kakel och klinkers från Interni, svart handuks tork

WC/D 2 Dubbelvask kommod i svart med spegel med inbyggd belysning samt 1 st högskåp 30cm brett , svart duschkägg med svart takduscha, svart inbyggd wc-stol med inbyggd cistern

Svart design badkar från Svenska Neptun med svart blandare , samt svart handukstork. Kakel och klinkers från Interni

Tvättstuga enl spec och ritning Ballingslöv med TM o TT, golv klinkers

Värme Vattenburen golvvärme hela huset kopplat till nya Nibe FVP 735 , individuella givare varje rum

Övrigt Braskamin Conturas nya 210

Med vänlig hälsning

Michael Malmgren

Säljare / Entreprenad

[michael.malmgren@vallsjohus.se](mailto:michael.malmgren@vallsjohus.se)

Tel 072 157 14 14



Vx 0382-500 00  
[info@vallsjohus.se](mailto:info@vallsjohus.se)  
[vallsjohus.se](http://vallsjohus.se)

Perspektivritning: 20243960/1/7 Kök - K - 1 gröngrå  
Projekt: Vallsjöhus, O1379 Visningshus

Utskriven: 20.03.2024




OBS: Ritningen är bara vägledande.

Säljare: De Capretz, Denice

Sida:1 (1)

Perspektivritning: 20243960/17 Kök - R 1 gröngrå  
Projekt: Vallsjöhus, O1379 Visningshus

Utskriven: 20.03.2024




OBS: Ritningen är bara vägledande.

Säljare: De Capretz, Denice

Sida: 1 (1)

**Stenskivor Cut-to-Size**  
Vaskar underlimmas av Vallsjöhus på plats.  
Stenskivor levereras i angivna mått,  
inbärmning och montering ingår ej.




OBS: Ritningen är bara vägledande. Djupet är exkl. skäpluckor. OBS: Kontrollera mätten.

Skala: Anpassad ram

Elevation: 20243960/1/7 Kök - Rev 1 gröngrå  
Projekt: Vallsjöhus, O1379 Vissningshus

Elevation: 20243960/17 Kök - Rev 1 grö:grå  
Projekt: Vallsjöhus, O1379 Vissningshus

Utskriven: 20.03.2024




**OBS:** Ritningen är bara vägledande. Djupet är exkl. skäpluckor. **OBS:** Kontrollera mätten.

Skala: Anpassad ram

Säljare: De Capretz, Denice Sida:1 (1)


Elevation: 20243960/1/7 Kök - Rev 1 gröngrå  
Projekt: Vallsjöhus, O1379 Visningshus


Utskriven: 20.03.2024



OBS: Ritningen är bara vägledande. Djupet är exkl. skäpluckor. OBS: Kontrollera mätten.

Säjjare: De Capretz, Denice Sida:1 (1)





Skala: Anpassad ram

<b>Hus</b> <b>Ballingslöv</b> ® Albins väg 28187 Ballingslöv varagsjärlie Leverantörs ID: 98141	<b>Ballingslöv bänkskivor 2024-1 SV</b> Kompositsten Färg Utförande toppytta Framkant	:Silestone 20mm - Normal leveranstid :Eternal Statuario :Polerad :N2020 Org.nr.: Säljare: De Capretz, Denice	Vallsjöhus, O1379 Visningshus 28187 BALLINGSLÖV Telefon: 0451-46000 Fax: Tlf.priv. Mobil
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS: Ritningen är bara vägledande. OBS: Kontrollera mätten.

Lista över föremål

Ballingslöv bänkskivor  
Färg :Eternal Statuario  
Uttörande toppytta :Polerad  
Framkant :N2020

Bänkskivor m/tillbehör

Pos	Kod	Beskrivning	Antal	Enhets	Leverantör
-----	-----	-------------	-------	--------	------------

Symboler:  
 N2020, N2020 - framkant H:20 mm


Bärkskiveschema: 20243960/1/7 Kök - Rev 1 gröngrå  
Projekt: Vallsjöhus, O1379 Visningshus

Tilläggsinformation:

Följande saker är information och ingår inte i beställningen:

Elektriska applikationer

Pos	Tillverkare	Kod	Beskrivning



OBS: Ritningen är bara vägledande.

